


WYKAZ POMIESZCZEŃ		
Lp.	Pomieszczenie	Pow. [m²]
S.1	Strych	206.40
S.2	Strych	30.30
S.3	Strych	28.00
S.4	Strych	30.20
S.5	Strych	325.60
Suma		620.50

Termoizolacja stropów


Warstwy stropowe - P1'

skala 1:20




Warstwy stropowe - P2'

skala 1:20



Warstwy stropowe - P3'

skala 1:20



Uwagi:


- Wymiary podano w mm, rzędne w m,
- Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
- Istotne różnice w stosunku do projektu należy zgłaszać projektantowi,
- Wymiary sprawdzić na budowie,
- Wszystkie remontowane elementy części zabytkowej należy odtworzyć 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnić z konserwatorem zabytków.

GŁÓWNE ZMIANY W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJĄCEGO w obrębie rysunku "Rzut poddasza - stan projektowany"

- Demontaż obudowy naczynia wzbiorczego,
- Wymiana drzwi wewnętrznych na poddaszu,
- Wymiana okien zewnętrznych,
- Wymiana drewnianej konstrukcji dachu wraz z poszyciem,
- Termomodernizacja stropów wraz z wykonaniem spadków między poszczególnymi sekcjami,
- Montaż stalowych drzwiczek rewizyjnych w kominach,
- Montaż regulowanych kratki wentylacyjnych w otworach wentylacyjnych 25x35 cm oraz 25x65 cm,
- Zabudowanie otworów wentylacyjnych 15x15 i montaż nowych w dachu oraz w ścianie szczytowej (część dobudowana).

LEGENDA

elementy do usunięcia - obudowa nieczynnego naczynia wzbiorczego

 PRO - Inwest		BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE			
87-850 Chocień ul. W. Łokietka 5, NIP 888-137-95-86 kom 693 186 667		Obsługa architektoniczno-budowlana			
Inwestor	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek				
Projekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie				
Adres	Marysin 30, 87-890 Marysin				
Stadium	Projekt Techniczny				
Tytuł rys.	Rzut poddasza - stan projektowany				
Projektował	Nr uprawnień	Podpis	Opracował		
Elżbieta Szymkowska	UAN-NB-8386-5/55/87 WK		Maciej Podlaski		
Sprawił	Nr uprawnień	Podpis	Opracował		
Bartłomiej Bąbiński	KPOKIA 18/2005				
Skala	Arkusz	Data	Branża	Revizja	Nr. rysunku
1:100	594x420	29.11.2023	Budowlana	00	052