Montaż dyszy dennej
Skala 1:10



1. Montaż i ustawienie dyszy dennej przed końcowym zabetonowaniem elementów ścian bocznych. Tolerancja ±5mm (Dostawca niecki)

2. Zabetonowanie dyszy dennej (FIRMA BUDOWLANA)

3. Przy wykonaniu prac wykonczeniowych (wykonanie warstw styroduru, wylewki i betonowanie końcowe) należy zwrócić uwagę na utrzymanie dysz dennych w czystości.

Przekroj A–A
skala: 1:15



	Dno ze stali nierdzewnej
10cm	Wylewka betonowa zatarta na gładko –dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA
15cm	Styrodur – dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA

wymiary w nawiasach sa wymiarami orientacyjnymi !

OBCIĄŻENIE fundamentu dolnego i mocowania gornego
w zaleznosci od wysokosci mocowania



r[m]	T[m]	W[kN/m]	qo[kN/m]	qu[kN/m]
0	1.0	5.0	1.66	3.33
	1.2	7.2	2.40	4.80
	1.4	9.8	3.26	6.53
	1.6	12.8	4.26	8.53
	1.8	16.2	5.40	10.80
	2.0	20.0	6.66	13.33
0,25	1.0	5.0	2.22	2.78
	1.2	7.2	3.02	4.18
	1.4	9.8	3.98	5.82
	1.6	12.8	4.99	7.81
	1.8	16.2	6.27	9.93
	2.0	20.0	7.62	12.38
0,50	1.0	5.0	3.33	1.67
	1.2	7.2	4.11	3.09
	1.4	9.8	5.10	4.70
	1.6	12.8	6.61	6.19
	1.8	16.2	7.47	8.73
	2.0	20.0	8.88	11.12

Wymagania techniczne dotyczące ograniczenia agresywnego oddziaływania otoczenia na zewnętrzne elementy niecki:
Wszystkie materiały stykające się z zewnętrznymi elementami niecki muszą być zatwierdzone przez dostawcę niecek basenowych każdorazowo przed ich zastosowaniem.
W przypadku niecek montowanych w układzie z podbasenem, w celu ograniczenia oddziaływania agresywnych oparów wody basenowej należy bezwzględnie zastosowac w pomieszczeniach technicznych wokół niecek następujące rozwiązania:
- zbiorniki wyrównawcze, szczelnie zamknięte, z instalacją odpowietrzania wyprowadzoną na zewnątrz budynku,
- wszelkie odwodnienia i kanały ściekowe odprowadzające zużytą wodę basenową do kanalizacji możliwie szczelnie zamknięte a kratki ściekowe o możliwie małej powierzchni, w rozwiązaniu ograniczającym parowanie, maksymalnie oddalone od elementów basenu ze stali szlachetnej,
- unikać lokalizacji kanałów wentylacyjnych odprowadzających zużyte powietrze z hali basenowej w bezpośrednim sąsiedztwie niecek w podbaseniu,
- wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego wokół niecek, wymuszona, nawiewno-wywiewna, stale działająca o wydajności 2 w/h (zalecany odzysk ciepła).
- Wszelkie przejścia z pomieszczenia technicznego wokół niecek do innych pomieszczeń technicznych muszą być zamykane w sposób szczelny (zalecane stosowanie drzwi z mechanizmem samozamykającym).

Zapewnic antyposlizgowosc dna, ewentualnych pokryw kanałów zasilających, stopni schodów oraz na pozostałych powierzchniach, ktorych szer. rzutu na płaszczyznę poziomą przekracza 100mm.

Barwienia w obrebie niecki nalezy wykonac metoda termicznego powlekania winylem na kolor kontrastowy, ciemny (czarny).

Podane wymiary i zbrojenia fundamentow sa wymiarami wytycznymi i stanowia minimalne wymiary przy budowie niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Dokładne wymiary fundamentow powinny byc ustalone przez firme prowadzaca budowe, po badaniach statycznych gruntu. Nalezy przy tym zwrocic uwage na zapewnienie rownomiernego przelewu wody przez krawedz przelewowa poprzez odpowiednie zabezpieczenie gruntu przed mozliwoscia nierownomiernego obsuniecia sie.

Tolerancja krawedzi przelewowej na calym obwodzie niecki wynosi ±2mm i jest kazdorazowo potwierdzona pomiarem geodezyjnym po zamknieciu obwodu niecki przez DOSTAWCE NIECKI a przed wykonaniem betonu nadlanego przez firme budowlana.

Niezbedne dane dotyczace ciezaru niecki ze stali nierdzewnej zostana dostarczone przez jej producenta.

Nalezy rowniez zapewnic odpowiedni drenaz miedzy niecka ze stali nierdzewnej a plytą fundamentową. Rury drenazowe powinny byc przeprowadzone przez fundamenty kanalow dennych i scian bocznych. Powinny byc dopasowane do istniejących warunkow budowlanych.

Wszelkie urzadzenia wbudowane w niecce na plycie zelbetowej nalezy bezwzglednie zabetonowac przed wykonaniem warstwy podbudowy pod dnem i wylewki betonowej

We wszystkich połączeniach kołnierzowych króćców stosować elementy złączne ze stali nierdzewnej – gatunek A4.

Podłaczenia reflektorow do i od transformatorow oraz podłaczenie zlaczy kontrolnych uziemienia niecki – Firma ELEKTRYCZNA.

Zbiorniki przelewowe technologii uzdatniania wody przykryc szczelnie z odpowietrzeniem na zewnatrz budynku – Firma BUDOWLANA lub TECHNOLOGICZNA.

Górna warstwa bezpośrednio pod dnem wylewka betonowa grubości 10cm, zatarta na gładko.
Dolna warstwa pod dnem – styrodur gr. zmienna wg rysunku.

Wszystkie podktady należy wykonać z materiałów nie zawierających ziemi i związków żelaza.

LEGENDA

ABKA.	KANAL SSAWNY
BOKA.	KANAL DENNY
BABL.	ODPROWADZENIE WODY Z NIECKI
RA.	OS RURY
RS.	DOLNA KRAWEDZ RURY
KB.	WIERCENIE RUROWE
FDB.	PRZEBICIE FUNDAMENTU
BKT.	GLEBOKOSC KANALU DENNEGO
UK.	KRAWEDZ DOLNA
WT.	GLEBOKOSC WODY
WSP.	LUSTRO WODY
RABL.	ODPLYW RYNNY
OK.	KRAWEDZ GORNA
ASP.	PRZERWANIE FUNDAMENTU
BASP.	WGLEBIENIE W DNIE
MWE.	PUNT POMIARU CHLORU
EST.	DYSZA PUNKTOWA DENNA
UWS.	REFLEKTOR PODWODNY
WS.	WYCIECIE W SCIANIE
BS.	WYCIECIE W DNIE
DOK.	GORNA KRAWEDZ STROPU
DUK.	DOLNA KRAWEDZ STROPU
DDB.	PRZEBICIE PRZEZ STROP
WDB.	PRZEBICIE PRZEZ SCIANE
FDOK.	GORNA KRAWEDZ FUNDAMENTU
MA.	OS DYSZY MASAZU

Powierzchnia lustra wody:	86.36 m2
Obwód:	38.50 m

UWAGA! Wszystkie atrakcje w brodziku zasilić wodą bezpośrednio z filtrów

UWAGA!
1. Wykonać złącza kontrolne uziemienia niecek instalacja uziemiająca zmnajduje się poza zakresem dostawcy niecki.



1 sztuk(a) ujecia wody do analizy z przyłaczem DN50, maksymalny strumien ssania 1m³/h

Maksymalne dopuszczalne nadcisnienie w kanale dennym: 3m H_2O
Cisnienie robocze=strata cisnienia dyszy kanału dennego: 2m H_2O

Maksymalna predkosc wlotowa wody przy jakimkolwiek dopływie (np dysze masazu) wynosi 4 m/s (PN–EN 13451–3)

Należy zainstalowac detektor prozniowy połaczony z linia ssania pomiedzy pompa a kanałem ssawnym (PN–EN 13451–1), ktory zatrzymuje pompy w przypadku przekroczenia sygnału wejsciowego.

Opróżnianie instalacji basenowej (opróżnianie basenu) mozna rozpoczac wyłacznie po uprzednim upewnieniu sie, ze w basenie nie znajduje sie zadna osoba, względnie należy zabezpieczyc dostęp do basenu podczas jego opróżniania.



Poziom lustra wody bezwzględny: +0.02/+0.32
Poziom lustra wody względny: +3.76/+4.06
Poziom plaży bezwzględny: ±0.00
Poziom plaży względny: +3.74

Ozn.	Zmiana	Rysował	Data
d		–	–
c		–	–
b		–	–
a		–	–
	Plan dystrybucji	Pierwsze rozd.	1 1 . 1 1

Gwarancja jakości, Tolerancje, Certyfikaty, wskazowki techniczno – spowalnicze patrz Ogólne standardy i technologia

berndorf bäderbau

Klient	Architekt	Konstruktor	Technolog	Firma bud.	–	BBCZ	BWBG	Biuro

Adnotacja uwalniajaca

Klient	Architekt	Biuro

e–mail: biuro@berndorf.pl

www.berndorf.pl

Berndorf Metall– und Bäderbau GmbH & Co.KG tel. 02672/83640–0
A – 2560 Berndorf, Leoberdorferstraße 26 fax. 02672/83640–49

Berndorf Baderbau Sp. z o.o. tel. 033/82 89 700
43–384 Jaworze, ul. Zdrojowa 78 fax. 033/82 89 701

berndorf bäderbau

SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI ISO 9001

Projekt:
KRUSZYN SZYBOWCOWA PCSIR HFB

Zawartosc:
Projekt budowlany
Brodzik dla dzieci KPB HB
Rzut, przekroje

Numer projektu:
202xxxKPBJAB01|– (Gr. | Fr. | Zdkr. | Rev –)

Zastepuje rys. nr.: _____

Skala: 1:10 1:15 1:50

Telefon kontaktowy:
033 82 89 700

Opracował:	Marta NIZIO	DW: –
Rysował:	Marta NIZIO	
Sprawdził:	Mariusz NIZIO	

Grupa kosztow: 202xxx/__

Data: 2022–06–15

Data: 2022–06–15

Ten rysunek jest nasza własnoscia. Nie wolno z niego korzystac i powielac bez naszego pisemnego pozwolenia.
Nie wolno go rowniez udostepniac i przekazywac osobom trzecim